

P. č.	Popis položky	m. j.	počet m. j.	cena za m. j. bez DPH v €	spolu cena bez DPH za požadovaný počet m. j. v €
1.	Zakrývanie plôch v interiéri fóliou zamedzujúcou poškodenie podlahy telocvične	m2	375,00		
2	Montáž lešenia v exteriéri, lešenie fasádne pracovná šírka 850 mm	m2	425,00		
3	Prenájom lešenia exteriérového	m2	425,00		
4	Inštalácia lešenia interiérového hlinikového , pojazdného s pracovnou výškou do 12 m a zabezpečenou plošinou	m2	120,00		
5	Prenájom interiérového lešenia	m2	120,00		
6	Demontáž sieťoviny a oceľových kotviacich lán zaisťujúcich sieťovinu pred oknami v telocvični	m2	156,40		
7	Demontáž zasklenia zo všetkých oceľových okien	m2	156,40		
8	Uloženie skla na skládku	t	2,30		
9	Demontáž oceľových rámov okien z hrubého železa oddelením od nosnej časti rezaním	bm	706,00		
10	Odbrúsenie zvarov z nosnej konštrukcie a príprava pred natieraním	bm	353,00		
11	Náter nosnej konštrukcie protikoróznym syntetickým dvojnásobným náterom	m2	95,00		
12	Príprava nosných hranolov Phonotherm alebo ekvivalent lepením a rezaním na výsledný rozmer 85mmx80mm	m	353,00		
13.	Lepenie veľkoplošných dosiek Phonotherm alebo ekvivalent v lise za studena	m2	45,30		
14.	Vodeodolné, mrazuvzdorné lepidlo na báze syntetického polymeru	l	10,00		
15.	Montáž predsadenej nosnej konštrukcie z hranolov Phonotherm alebo ekvivalent o rozmere 85x80mm na jestvujúcu protikorózne ošetrenú nosnú oceľovú konštrukciu spolu s kotviacim materiálom	m	353,00		
16.	Ošetrovanie demontovaných častí otvorov proti prenikaniu zrážkovej vody do interiéru pomocou fólií, OSB dosiek a podobne	m2	425,00		
17.	Vysklievanie PVC okien pevných s trojsklom	kus	96,00		
18.	PVC okno 1400x3800 mm - položka č. 1	kus	12,00		
19.	PVC okno 1400x3800 mm - položka č. 2	kus	4,00		
20.	PVC okno 1400x2600 mm - položka č. 3	kus	16,00		
21.	Montáž rámov okien do predsadenej konštrukcie kotvením cez rám aj na montážne plechy	bm	294,40		
22.	Montážna PUR pena Soudal zimná alebo ekvivalent	l	588,00		
23.	Zasklievanie PVC okien s trojsklom vo výške nad 3,5 m z lešenia	kus	96,00		

24.	Vonkajšie oplechovanie z exteriéru montážnych spojov medzi hranolom Phonotherm alebo ekvivalent a PVC oknami lakoplastovým plechom hrúbky 0,5 mm rozvinutej šírky 250 mm	bm	353,00		
25.	Vonkajšie oplechovanie z interiéru montážnych spojov medzi hranolom Phonotherm alebo ekvivalent a PVC oknami lakoplastovým plechom hrúbky 0,5 mm rozvinutej šírky 400 mm vrátane nosnej oceľovej konštrukcie s materiálom	bm	353,00		
26.	Ošetrovanie spojov pôvodného plášt'a budovy, oplechovania a novej predsadenej fasády silikónovaním a tmelením	bm	220,00		
27.	Lepiaci silikón -tmel vodeodolný, mrazuvzdorný na báze syntetického polymeru alebo ekvivalent	l	12,00		
28.	Umývanie okenných sklenených tabúľ a rámov okien z exteriéru aj interiéru priemyselným prostriedkom, odstránenie výrobných nálepiek	m2	307,00		
29.	Demontáž exteriérového lešenia	m2	425,00		
30.	Demontáž interiérového lešenia	m2	120,00		
31.	Presun hmôt z prac. výšky nad 3,5m-rámy okien	t	6,50		
32.	Odvoz rámov okien a uloženie na skládku do vzdialenosti 15 km	t	6,50		
33.	Presun hmôt do výšky nad 3,5 m, konštrukcia Phonotherm alebo ekvivalent, nové okná	t	5,20		
34.	Odkrývanie plôch zakrytých v interiéri	m2	375,00		
35.	Vyčistenie interiéru priemyselným vysávačom (podlaha aj steny), likvidácia prachových častíc	m2	580,00		
36.	Vyčistenie a vypratanie staveniska	kpl	1,00		
Spolu bez DPH v €					
DPH 20% v €					
Spolu s DPH v €					